

2022年4号楼6楼办公室装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2022年4号楼6楼办公室装修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	穗011210007001	石膏板隔墙	1、轻钢龙骨石膏板墙（9厘板加石膏板）双层板 2、墙厚：120mm	m2	40.92			
2	011105003001	贴瓷片踢脚线	1、贴瓷片踢脚线 2、高度为10cm	m2	2.49			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、铝合金推拉窗（铝合金厚1.4厘玻璃6厘） 2、1.2m*1.6m	樘	2			
4	010801001001	木质门	1、实木平开门 2、规格0.9*2.1m	樘	2			
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1、乳胶漆墙面 2、刮腻子3遍，油漆1底2面	m2	80.4			
6	011302001001	吊顶天棚	1、铝扣板天棚 2、铝扣板规格600X600mm 3、装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格（mm）600×600 平面	m2	11.64			
7	011605001001	门槛石拆除	1、拆除电梯口门槛石 2、规格0.23*2.4m	m2	0.552			
8	011102001001	石材楼地面	1、铺贴电梯口门槛石 2、石材规格0.23*2.4m 3、楼地面水泥砂浆找平层 实际厚度（mm）：50 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5	m2	0.552			
		分部分项合计						
		措施项目						
9	粤011701011001	里脚手架	1、里脚手架	m2	40.5			
10	粤011701012001	活动脚手架	1、天棚活动脚手架 2、搭设高度3.4m	m2	11.64			
11	011703001001	垂直运输	1、垂直运输 2、高20.4m	m2	40.5			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装饰装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	3880.0349				
2	RGFTZ	人工费调整	元	1.104				
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0033				
4	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.0446				
5	02290030	麻袋	个	0.1214				
6	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.1473				
7	03010227	木螺钉32mm	十套	2.7403				
8	03010320	螺母综合	十个	4.0973				
9	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	2.3159				
10	03011115	地脚	十个	2.2277				
11	03011315	高强螺栓	kg	0.142				
12	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	2.2497				
13	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	2.0486				
14	03019021	圆钉50~75	kg	3.2859				
15	03019031	射钉	十个	2.3988				
16	03033003	不锈钢合页100mm	个	4.3496				
17	03134011	水砂纸	张	10.9438				
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.149				
19	03213001	铁件综合	kg	4.656				
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0175				
21	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0004				
22	04030015	中砂	m3	0.0324				
23	04090160	石膏粉	kg	34.3728				
24	05030180	松木板	m3	0.0023				
25	05030370	松杂直边板	m3	0.0158				
26	05030380	木材锯材	m3	0.0001				
27	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	85				
28	06010020	平板玻璃6	m2	3.84				
29	07010001	釉面砖100×200	m2	2.5398				
30	08010001	大理石板	m2	0.5851				
31	09010020@1	石膏板2440×1220×9	m2	85.932				
32	09050050	铝合金方板600×600	m2	11.9892				
33	10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	74.8836				
34	10010010	隔墙轻钢龙骨75×45	m	43.7844				

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	10010040	轻钢中龙骨	m	29.0232				
36	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	15.9293				
37	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	24.1926				
38	13010150	酚醛清漆	kg	40.2				
39	13030450@1	乳胶漆底漆底漆	kg	8.442				
40	13030460@1	乳胶漆面漆面漆	kg	19.1352				
41	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	149.7852				
42	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.1418				
43	14010001	防腐油	kg	3.8934				
44	14010030	松节油	kg	0.0446				
45	14090070	石蜡	kg	0.0146				
46	14310050	草酸	kg	0.0055				
47	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	4.0094				
48	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	6.8213				
49	14430010	穿孔纸带	m	88.7964				
50	34090010	白棉纱	kg	0.0332				
51	34110010	水	m3	0.1542				
52	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	0.0162				
53	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	0.4415				
54	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.3402				
55	99450760	其他材料费	元	42.6423				
56	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	0.0112				
57	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	0.0251				
58	03032015	单开门锁	把	2.02				
59	11110060@1	铝合金推拉窗(厚1.4)	m2	3.84				
60	33310050@1	实木门0.9m $\times$ 2.1m	m2	3.78				
61	00010003	机上人工	工日	3.529				
62	99450630	折旧费	元	101.5603				
63	99450640	检修费	元	22.8977				
64	99450650	维护费	元	47.6897				
65	99450660	安拆费	元	31.9906				
66	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.0439				

单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	1911.8922				
2	RGFTZ	人工费调整	元	76.476				
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.612				
4	02270001	棉纱	kg	0.4275				
5	03010225	木螺钉M2 $\times$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	2.912				
6	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	44.5536				
7	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	48.884				
8	03014271	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5	十套	2.3639				
9	03137041	焊锡膏	kg	0.0143				
10	03138001	锡基钎料	kg	0.171				
11	03139011	冲击钻头 $\phi 10$	个	0.0454				
12	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	3.1552				
13	03139281	钢锯条	条	3.978				
14	10130100	镀锌槽型吊码双边 $\delta 3$	个	4.12				
15	13010050	醇酸清漆	kg	0.4896				
16	13030240	厚漆	kg	1.0557				
17	14030040	汽油综合	kg	0.855				
18	14050050	溶剂油	kg	0.4896				
19	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	0.855				
20	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	34.0012				
21	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105 $^{\circ}$ C-2.5mm ²	m	7.0242				
22	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	3.8169				
23	29060040	镀锌电线管接头20 $\times$ 1.5	个	39.3975				
24	29060075	镀锌电线管卡子20	个	220.626				
25	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15 $\sim$ 20	个	23.6385				
26	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15 $\sim$ 20	个	0.4242				
27	29090175	塑料接线柱双线	个	1.03				
28	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	3.045				
29	29170210	镀锌地线夹20	套	126.072				
30	99450760	其他材料费	元	10.5557				
31	05250005@1	接线盒	块	6.3				

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]