

官渡

工程

招 标 控 制 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

官渡

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 186935.16

(大写) : 壹拾捌万陆仟玖佰叁拾伍元壹角陆分

招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : _____ 复 核 时 间 : _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 官渡-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 官渡-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					151844.95	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖土方一、二类土	m3	122.55	9.32	1142.17	
2	040103001002	回填方	1. 按设计要求回填夯实	m3	44.55	19.18	854.47	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃一二类土，暂定运距：5 KM	m3	78.00	17.86	1393.08	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 地面C20素砼混凝土，厚100 mm	m2	62.20	66.51	4136.92	
5	040103001001	回填方	1. 挡土墙回填500厚卵石层，作为透水层	m3	56.00	400.47	22426.32	
6	010504004001	挡土墙	1. 浆砌干拌砂浆M10，毛石挡土墙	m3	131.67	398.91	52524.48	
7	010504004002	挡土墙	1. 浆砌干拌砂浆M10，毛石挡土墙 基础	m3	57.72	307.83	17767.95	
8	040601029001	沉降(施工)缝	1. 伸缩缝 每15米设置一道，填充沥青麻丝缝宽30mm，基底到墙顶应垂直，俩面应平整，缝内填充沥青麻丝	m2	9.50	201.85	1917.58	
9	011201003001	挡土墙面勾缝	1. 挡土墙正面钩30宽20厚1:2水泥砂浆凸缝	m2	81.60	19.69	1606.70	
10	040303001001	混凝土垫层	1. 挡土墙 100mm厚C15素混凝土垫层	m3	5.28	540.07	2851.57	
11	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 挡土墙 100mm厚C15素混凝土压顶	m3	2.49	723.13	1800.59	
12	040501004001	塑料管	1. 挡土墙安装PVC管DN75，泄水孔孔劲100mm	m	118.37	17.63	2086.86	
13	011601001001	毛石砌体拆除	1. 拆除原毛石挡土墙	m3	189.39	218.26	41336.26	
		措施项目					2569.71	
14	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 挡土墙脚手架	m2	80	11.98	958.40	
15	041102001001	垫层模板	1. 挡土墙混凝土基础垫层模板	m2	6.5282	43.75	285.61	
16	011702028001	压顶	1. 挡土墙混凝土压顶模板	m	30	44.19	1325.70	
本页小计							154414.66	
合 计							154414.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	13112.12			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					13112.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 官渡-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合单价计算表

工程名称：官渡-市政部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	122.55	2.30		5.01	0.92	1.10	9.32	9.32
	借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.061275	1.56			0.20	0.23	1.99	
	借D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.116423	0.74		5.01	0.72	0.86	7.33	
2	040103001002	回填方	m3	44.55	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	19.18
	借D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.4455	12.30		2.73	1.90	2.25	19.18	
3	040103002001	余方弃置	m3	78.00			14.00	1.77	2.10	17.86	17.86
	借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.078			14.00	1.77	2.10	17.86	
4	040203007001	水泥混凝土	m2	62.20	21.80	38.76	0.16	2.49	3.29	66.51	66.51
	借D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	0.622	21.80	38.76	0.16	2.49	3.29	66.51	
5	040103001001	回填方	m3	56.00	39.89	344.14	1.68	6.44	8.31	400.47	400.47
	A1-1-131	回填石屑	100m3	0.56	39.89	344.14	1.68	6.44	8.31	400.47	
6	010504004001	挡土墙	m3	131.67	122.32	201.33	32.50	19.52	23.22	398.91	398.91
	借D1-2-22 换	浆砌块石 墩、台、墙	10m3	13.167	122.32	201.34	32.50	19.52	23.22	398.91	
7	010504004002	挡土墙	m3	57.72	82.72	197.51	3.73	10.90	12.97	307.83	307.83
	借D1-2-19 换	浆砌块石 基础、护底	10m3	5.772	82.72	197.51	3.73	10.90	12.97	307.83	
8	040601029001	沉降(施工)缝	m2	9.50	29.11	165.07		3.31	4.37	201.85	

综合单价计算表

工程名称：官渡-市政部分

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借D2-3-49 换	伸缝 沥青玛蹄脂 换为【麻丝】	10m2	0.95	29.11	165.07		3.31	4.37	201.85	201.85
9	011201003001	挡土墙面勾缝	m2	81.60	12.30	3.38		1.55	2.46	19.69	19.69
	借D1-2-30 换	浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.816	12.30	3.38		1.55	2.46	19.69	
10	040303001001	混凝土垫层	m3	5.28	75.53	374.22	51.24	20.06	19.02	540.07	540.07
	借D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.528	75.53	374.22	51.24	20.06	19.02	540.07	
11	040303016001	混凝土挡墙压顶	m3	2.49	231.04	379.46		66.42	46.21	723.13	723.13
	A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.249	231.04	379.46		66.43	46.21	723.13	
12	040501004001	塑料管	m	118.37	6.22	9.50		0.98	0.93	17.63	17.63
	借D3-5-27	安装泄水孔 塑料管	10m	11.837	6.22	9.50		0.98	0.93	17.63	
13	011601001001	毛石砌体拆除	m3	189.39	122.41		42.52	23.21	30.12	218.26	218.26
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	18.939	14.83		42.52	8.07	8.60	74.01	
	A1-19-6	墙体拆除 方整石 毛(块)石	100m3	1.8939	107.59			15.14	21.52	144.24	
		合计			757.94	1713.37	153.57	159.47	156.35	2940.71	2940.71

单位工程人材机汇总表

工程名称：官渡-市政部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	52671.0276	1.00	52671.03		
2	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0118	4.89	0.06		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.56	4.89	2.74		
4	02270070	土工布	m ²	0.6753	5.75	3.88		
5	02290090	麻丝	kg	119.7	7.42	888.17		
6	03019001	圆钉综合	kg	1.288	5.75	7.41		
7	03019021	圆钉50~75	kg	6.219	5.66	35.20		
8	03213001	铁件综合	kg	4.043	4.87	19.69		
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4165	309.73	129.00		
10	04030015	中砂	m ³	0.8277	150.49	124.56		
11	04050225@1	毛石	m ³	198.8595	77.67	15445.42		
12	04070045@1	卵石	m ³	75.04	256.35	19236.50		
13	05030060	板枋材综合	m ³	0.1061	1592.08	168.92		
14	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2169	1793.10	388.92		
15	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	4.52	17.49	79.05		
16	13310090	石油沥青60~100#	t	0.1207	4230.09	510.57		
17	13410010	嵌缝料	kg	0.99	0.93	0.92		
18	14010030	松节油	kg	1.416	6.56	9.29		
19	14030001	柴油	t	0.02	7970.00	159.40		
20	14350250	隔离剂	kg	0.99	7.05	6.98		
21	14350630	脱模剂	kg	1.0098	5.13	5.18		
22	17250080@1	塑料排水管DN75	m	120.7374	9.25	1116.82		
23	34110010	水	m ³	135.4147	4.25	575.51		
24	35010010	钢模板	kg	-0.2438	5.45	-1.33		
25	99450760	其他材料费	元	173.7072	1.00	173.71		
26	CLFTZ	材料费调整	元	0.0249	1.00	0.02		
27	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	7.8477	364.08	2857.19		
28	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	6.3444	373.79	2371.47		
29	80050510	预拌水泥石灰砂浆M10	m ³	51.7937	422.33	21874.03		
30	00010003	机上人工	工日	24.3571	230.00	5602.13		
31	99450630	折旧费	元	2173.6056	1.00	2173.61		
32	99450640	检修费	元	424.3619	1.00	424.36		
33	99450650	维护费	元	1351.4612	1.00	1351.46		

单位工程人材机汇总表

工程名称：官渡-市政部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]