分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
		站房维修					50569.54	
1	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖（M7.5水泥砌筑砂浆砌筑墙）	m2	1	214.28	214.28	
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1.墙面一般抹灰（乳胶漆底漆一遍，面漆一遍）	m2	1	94.45	94.45	
3	011203001002	零星项目一般抹灰	1.满刮腻子（清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两遍）	m2	1	72.42	72.42	
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.楼(地)面涂膜防水	m2	1	233.41	233.41	
5	010902001001	屋面卷材防水	1.屋面防水卷材修补（改性沥青卷材，满粘法）	m2	1	386.52	386.52	
6	011207001001	墙面装饰板	1.304不锈钢墙面装饰板（12mm厚）	m2	1	240.77	240.77	
7	040103002001	余方弃置	1.清污清淤、搬运（自卸）	m3	1	63.92	63.92	
8	011608003001	铲除裱糊面	1.铲除灰面、防水层拆除、墙体拆除（含废弃物外运）	m2	1	82.86	82.86	
9	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1.大、小便槽自动冲洗水箱（卫生间水箱，容量48L）	个	1	467.16	467.16	
10	011705001001	大型机械设备进出场	1.提升机（行程开关、感应开关、保险丝、黄油、齿轮油）	次	1	1500.00	1500.00	
11	030408001005	电力电缆	1.10mm电缆	m	1	47.03	47.03	
12	030408001002	电力电缆	1.铜芯电缆5×2.5mm电缆	m	1	42.07	42.07	
13	030408001003	电力电缆	1.铜芯电缆3×2.5mm电缆	m	1	27.39	27.39	
14	030408001006	电力电缆	1.电缆（2.5mm，4芯）	m	1	37.49	37.49	
15	031001006001	塑料管	1.PVC管6分（联塑加厚）	m	1	26.05	26.05	
16	031001006002	塑料管	1.PVC管4分5分（联塑加厚）	m	1	36.68	36.68	
17	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.卷帘门皮带（2.2米）	条	1	665.97	665.97	
本页小计							4238.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
18	031004014001	给、排水附(配)件	1.水阀（洗手盆）	个	1	91.36	91.36	
19	031004014002	给、排水附(配)件	1.水阀（普通）	个	1	37.47	37.47	
20	030411002001	线槽	1.线槽（24）	m	1	7.67	7.67	
21	030411002002	线槽	1.线槽（39）	m	1	9.47	9.47	
22	031001001001	镀锌钢管	1.镀锌钢管（dn50)厚度3.5mm	m	1	79.33	79.33	
23	031001001002	镀锌钢管	1.镀锌钢管（dn75)厚度3.5mm	m	1	99.65	99.65	
24	031001001003	镀锌钢管	1.镀锌钢管（dn100)厚度3.5mm	m	1	125.32	125.32	
25	030412001001	普通灯具	1.照明灯具（LED灯）	套	1	82.90	82.90	
26	030404034001	照明开关	1.照明开关	个	1	32.63	32.63	
27	030404035001	插座	1.插座（五孔）	个	1	31.66	31.66	
28	070202138005	给、排水检修（排污管、卫生间厕兜堵塞）	1.给、排水检修（排污管、卫生间厕兜堵塞）	工日	1	480.00	480.00	
29	070202138006	通厕所	1.通厕所	工日	1	480.00	480.00	
30	030404033001	风扇	1.排气扇(8寸)（京东：300元，艾美特）	台	1	388.71	388.71	
31	030404033002	风扇	1.排气扇(6寸)（京东：219，艾美特元）	台	1	307.71	307.71	
32	030411004001	配线	1.铜芯电线2.5mm2	m	1	6.33	6.33	
33	030411004002	配线	1.铜芯电线4mm2	m	1	7.09	7.09	
34	030411004003	配线	1.铜芯电线6mm2	m	1	8.39	8.39	
35	030404031001	小电器	1.漏电保护器1P/16A（公牛）	个	1	78.26	78.26	
36	030404031002	小电器	1.漏电保护器2P/32A（公牛）	个	1	93.26	93.26	
37	030404031003	小电器	1.漏电保护器4P/32A（公牛）	个	1	150.26	150.26	
38	030404031004	小电器	1.漏电保护器4P/80A（公牛）	个	1	268.26	268.26	
本页小计							2865.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
39	粤R3-1-54	水泥混凝土路面局部修补	1.水泥混凝土路面局部修补	m2	1	460.00	460.00	
40	粤R1-8-35	墙板拆换	1.墙板拆换	m2	1	320.00	320.00	
41	粤R1-8-35	木地板拆换	1.木地板拆换	m2	1	140.00	140.00	
42	011102003001	块料楼地面	1.铺贴地板瓷片（含材料上楼、垃圾清运）	m2	1	300.00	300.00	
43	粤R2-4-81	安防系统	1.安防系统	m2	1	280.00	280.00	
44	01B001	站房清洁（内外）	1.站房清洁（内外）	工日	1	350.00	350.00	
45	01B002	木工、泥水工、电焊工、水电工等技工人员	1.木工、泥水工、电焊工水电工等技工人员(8小时)	工日	1	550.00	550.00	
46	粤R1-1-48	拆除破损瓷片/地砖/大理石/广场砖/木地板/墙体等	1、人工拆除破损瓷片/地砖/大理石/木地板/墙体等。	m2	1	53.99	53.99	
47	穗010606014001	5mm钢底板焊接	1、5mm钢底板焊接（含人工含材料）	m2	1	200.00	200.00	
48	011104002001	实木复合木地板	1、1.清理基层； 2.铺设防潮层； 3.实木复合木地板； 4.全规格型号。	m2	1	311.32	311.32	
49	粤050401009001	材料上楼	1、材料上楼	m2	1	26.00	26.00	
50	031003001001	不锈钢浮桶修补	1、不锈钢浮桶修补	个	1	1500.00	1500.00	
51	031001006003	更换洗手盆下水管	1、更换洗手盆下水管	m	1	36.68	36.68	
52	粤030507021001	壁装监控支架	1、壁装监控支架	个	1	160.00	160.00	
53	010801006001	智能门锁维修	1、智能门锁维修	把	1	500.00	500.00	
54	010103002001	垃圾清运	1、垃圾清运	车	1	800.00	800.00	
55	030404035002	空调插座 16A	1、空调插座 16A	个	1	58.00	58.00	
56	030412005001	日光灯40W	1、日光灯40W	支	1	31.66	31.66	
本页小计							6077.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
57	010805005001	更换推拉玻璃门（85*205）	1、更换推拉玻璃门（85*205）	樘	1	927.00	927.00	
58	010607003001	不锈钢雨棚（1.5米*2米　304材质）	1、不锈钢雨棚（1.5米*2米　304材质）	个	1	2400.00	2400.00	
59	031004006001	蹲厕兜	1、蹲厕兜	套	1	850.00	850.00	
60	031004008001	沉水弯	1、沉水弯	个	1	30.00	30.00	
61	030412001002	吊顶灯0.6米×0.6米	1、吊顶灯0.6米×0.6米	套	1	150.00	150.00	
62	030404019001	2P 32A空气开关	1、2P 32A空气开关	个	1	68.50	68.50	
63	010802003001	不锈钢门304	1、不锈钢门304	m2	1	1500.00	1500.00	
64	011610002001	原有门拆除	1、原有门拆除	樘	1	65.00	65.00	
65	粤030404037001	供电箱接线板	1、供电箱接线板	个	1	60.00	60.00	
66	031003013001	水表	1、水表	个	1	137.00	137.00	
67	030404017001	室外供电箱	1、室外供电箱40*80	个	1	120.00	120.00	
68	030507001001	探测器	1、探测器	个	1	300.00	300.00	
69	030412002001	更换吊顶灯60cm×60cm，40W	1、更换吊顶灯60cm×60cm，40W	盏	1	150.00	150.00	
70	030404034002	时控开关	1、时控开关	个	1	70.00	70.00	
71	010606013001	盆架加固	1、盆架加固	个	1	40.00	40.00	
72	031004014003	面盆下水器下水器	1、面盆下水器下水器	个	1	185.00	185.00	
73	030404031005	漏电保护器63A	1.漏电保护器63A	套	1	185.00	185.00	
74	030412001003	吸顶灯Φ30cm	1、吸顶灯Φ30cm	盏	1	120.00	120.00	
75	030411001001	DN50 普通PVC管	1、DN50 普通PVC管	m	1	20.00	20.00	
76	030408001007	普通电缆2×2.5	1、普通电缆2×2.5	m	1	12.80	12.80	
77	011405001001	栈桥除锈刷防锈漆	1、栈桥除锈刷防锈漆	m2	1	35.00	35.00	
本页小计							7425.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
78	030502005001	视频监控线	1、视频监控线	m	1	8.60	8.60	
79	010802003002	铝合金门	1、铝合金门	樘	1	1500.00	1500.00	
80	030408001008	电力电缆ZC-YJV-5×16	1.电力电缆ZC-YJV-5×16	m	1	90.36	90.36	
81	03B001	弯头	1.（联塑牌）Φ32	个	1	3.00	3.00	
82	03B001	直接	1.（联塑牌）Φ32	个	1	2.00	2.00	
83	030404017002	供电箱30×40	1、供电箱30×40	个	1	155.00	155.00	
84	030404031006	漏电开关4P/120A	1.漏电开关4P/120A	个	1	465.00	465.00	
85	070304001001	25吨吊机	1、25吨吊机	台班	1	2600.00	2600.00	
86	030412001004	LED灯(30*60)	1、LED灯(30*60)	套	1	137.00	137.00	
87	030412005002	取暖灯30*30黄金3管	1、取暖灯30*30黄金3管	套	1	190.00	190.00	
88	030404019002	220V微时控开关+6500W接触器(加盒)	1、220V微时控开关+6500W接触器(加盒)	个	1	295.00	295.00	
89	031004014004	阀门 6分	1、阀门 6分	个	1	37.47	37.47	
90	031004014005	直接 6分	1、阀门 6分	个	1	15.00	15.00	
91	031004014006	45度弯头	1、阀门 6分	个	1	15.00	15.00	
92	粤R2-4-48	单位标示牌	1、单位标示牌 2、（0.8米宽，6米长）底板采用三厘铝塑板字体采用PVC烤漆字	块	1	1000.00	1000.00	
93	01B003	蜘蛛人高空作业	1.蜘蛛人高空作业	工日	1	1500.00	1500.00	
94	070304001002	挖掘机	1、挖掘机、　规格：90	台班	1	1100.00	1100.00	
95	010403003001	片石浆砌围墙	1、　片石浆砌围墙	m3	1	415.00	415.00	
96	011102003002	块料楼地面	1、瓷片复贴　规格：10cm*10cm	m2	1	176.00	176.00	
97	粤R1-8-27	更换瓷片	1、更换瓷片80*80抛光砖	m2	1	385.17	385.17	
本页小计							10089.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
98	030109011001	潜水泵	1、潜水泵扬程50米，1.5KW	台	1	700.00	700.00	
99	030109011002	潜水泵	1、潜水泵 青蛙泵 1.5KW,扬程90米	台	1	1100.00	1100.00	
100	030411001002	PVC 联塑管	1、PVC 联塑管 DN75	m	1	25.00	25.00	
101	030701003001	空调压缩机	1、空调压缩机 格力牌3P柜机	台	1	1200.00	1200.00	
102	030404031007	电熔	1、电熔	个	1	80.00	80.00	
103	030701003002	空调外机主板	1、空调外机主板原装主板	块	1	1200.00	1200.00	
104	030404031008	空调内机温度显示器	1、空调内机温度显示器	个	1	55.00	55.00	
105	01B004	冰箱制冷剂	1、冰箱制冷剂	次	1	600.00	600.00	
106	01B004	球型监控头电源主板	1、球型监控头电源主板	次	1	660.00	660.00	
107	011615001001	楼面开孔	1、楼面开孔40×40 厚20公分	个	1	1000.00	1000.00	
108	01B005	水泥	1、水泥	包	1	37.00	37.00	
109	01B006	防水胶	1、防水胶	支	1	37.50	37.50	
110	01B004	录像机主板	1、录像机主板	块	1	138.00	138.00	
111	01B004	录像机电源	1、录像机电源	个	1	225.00	225.00	
112	060212017001	防腐不锈钢钢丝（202）	1、防腐不锈钢钢丝（202） 2、规格：8-10mm	m	1	5.00	5.00	
113	010801006002	智能密码锁	1、智能密码锁	把	1	1900.00	1900.00	
114	010606008001	1.0mm防滑不锈钢304踏板	1、1.0mm防滑不锈钢304踏板（焊接）	平方	1	1380.00	1380.00	
115	030404017003	供电箱	1、40cm*50cm	个	1	165.00	165.00	
116	030902003001	不锈钢钢丝绳	1、304	米	1	18.00	18.00	
117	010606008002	防滑不锈钢踏板	1、1.0mm面板	m2	1	1380.00	1380.00	
118	011210003001	普通玻璃	1、1.5平方以下	块	1	350.00	350.00	
119	010809002001	户外铝塑板	1、4mm	m2	1	235.00	235.00	
本页小计							12490.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
120	穗011210007001	彩钢板隔墙板	1、厚度100	m2	1	380.00	380.00	
121	080609004001	降阻模块	1、40cm×60cm×5cm	件	1	650.00	650.00	
122	040806005001	降阻剂	1、高纯度	吨	1	4000.00	4000.00	
123	040801032001	热镀锌角铁	1、5cm×5cm×5mm	米	1	22.00	22.00	
124	040801032002	热镀锌扁钢	1、5cm×4mm	米	1	10.00	10.00	
125	030609003001	不锈钢方通304	1、23*23	m	1	38.50	38.50	
126	030609003002	不锈钢方通304	1、25*25	m	1	40.70	40.70	
127	030609003003	不锈钢方通304	1、(矩形)23*36	m	1	46.20	46.20	
128	030609003004	不锈钢方通304	1、36*36	m	1	59.40	59.40	
129	030609003005	不锈钢方通304	1、30*30	m	1	49.50	49.50	
130	030609003006	不锈钢方通304	1、50*50	m	1	82.50	82.50	
131	030609003007	不锈钢方通304	1、(矩形)25*50	m	1	56.10	56.10	
132	030609003008	不锈钢方通304	1、(矩形)45*75	m	1	90.20	90.20	
133	011207001002	墙体碳晶板	1、6mm厚，1.2m*2.4m	m2	1	88.20	88.20	
134	粤R1-1-48	拆除破损瓷片/地砖/大理石/广场砖	1、人工拆除瓷片、地砖、大理石、广场砖	m2	1	53.99	53.99	
135	011102003003	瓷片	1、优等品 30*60	m2	1	78.00	78.00	
136	011102003004	瓷片	1、优等品 30*30	m2	1	65.00	65.00	
137	040205018001	警示牌	1、304不锈钢材质，5mm厚，规格:120cm*80cm，双面有警示内容	块	1	650.00	650.00	
138	031101025001	HDMI高清线 4K	1、5米	根	1	67.00	67.00	
139	031101025002	HDMI高清线 4K	1、10米	根	1	160.00	160.00	
本页小计							6687.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站房维修　　标段：　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
140	031101025003	HDMI高清线 4K	1、20米	根	1	350.00	350.00	
141	011101001001	实验台维修	1、防酸防碱	m2	1	345.00	345.00	
		措施项目						
本页小计							695.00	
合　计							50569.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采水设施及其构筑物的维修　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
		整个项目					17739.14	
1	031001006003	给排水管	1.PPR管DN25	m	1	15.00	15.00	
2	031001006002	给排水管	1.加强型胶管DN32	m	1	15.00	15.00	
3	030411001002	电线套管	1.30mmPVC电线套管	m	1	8.00	8.00	
4	030408001002	电力电缆	1.10mm电缆	m	1	47.03	47.03	
5	030408001003	电力电缆	1.铜芯电缆5×2.5mm电缆	m	1	42.07	42.07	
6	030408001004	电力电缆	1.铜芯电缆3×2.5mm电缆	m	1	27.39	27.39	
7	030408001005	电力电缆	1.电缆（2.5mm，4芯）	m	1	37.49	37.49	
8	030109011001	潜水泵	1.潜水泵（1.5KW，扬程110m）	台	1	1500.00	1500.00	
9	040301003001	固定桩	1.固定桩安装	个	1	1500.00	1500.00	
10	080104003001	浮筒固定锚	1.锚（45KG）	根	1	1500.00	1500.00	
11	010515007001	DN14防腐钢丝绳	1.DN14防腐钢丝绳	m	1	18.00	18.00	
12	031006015001	不锈钢采水浮筒定制	1.不锈钢浮桶（1.4米深，直径80cm，能放置两个长1.2米潜水泵，浮力大于100KG，承受100Mpa）	台	1	5200.00	5200.00	
13	031301005001	租船费	1.租船费	次	1	400.00	400.00	
14	01B001	普通搬运、保洁服务	1.普通搬运、保洁服务(8小时)	工日	1	350.00	350.00	
15	01B002	木工、泥水工、电焊工、水电工等技工人员	1.木工、泥水工、电焊工水电工等技工人员(8小时)	工日	1	550.00	550.00	
16	030411001003	电缆套管 （联塑牌胶管，φ32mm ）	1、电缆套管 （联塑牌胶管， φ32mm ）	m	1	25.00	25.00	
17	粤011701012001	钢架	1.钢架	付	1	80.00	80.00	
18	030408001006	水下电缆（3芯，φ4mm ）	1.水下电缆（3芯，φ4mm ）	m	1	34.80	34.80	
本页小计							11349.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采水设施及其构筑物的维修　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
19	030903003001	铜管	1、铜管	m	1	35.00	35.00	
20	030404019001	250安380空气开关	1、250安380空气开关	个	1	260.00	260.00	
21	031003008001	自吸泵过滤维修更换	1、自吸泵过滤维修更换	组	1	69.00	69.00	
22	031001006004	加强胶管（DN14）	1、加强胶管（DN14）	m	1	15.00	15.00	
23	010801006001	站房门锁	1、站房门锁	套	1	100.00	100.00	
24	040801029001	排风机开关	1、排风机开关	个	1	25.00	25.00	
25	030404019002	63A空气开关	1、63A空气开关	个	1	94.74	94.74	
26	080802013001	制作安装不锈钢标志牌（40*60）	1、制作安装不锈钢标志牌（40*60）	块	1	579.00	579.00	
27	080802013002	制作安装不锈钢警示牌（40*60）	1、制作安装不锈钢警示牌（40*60）	块	1	579.00	579.00	
28	030404017001	制作安装泄压阀保护箱（不锈钢材质100*40*20）	1、制作安装泄压阀保护箱（不锈钢材质100*40*20）	台	1	337.00	337.00	
29	030405001001	阀控制铅酸蓄电池	1、阀控制铅酸蓄电池	个	1	800.00	800.00	
30	030404016001	灭火控制箱电路板维修	1、灭火控制箱电路板维修	个	1	1700.00	1700.00	
31	030404031001	艾美特（8寸排风扇）	1、艾美特（8寸排风扇）	台	1	388.71	388.71	
32	030404031002	艾美特（6寸排风扇）	1、艾美特（6寸排风扇）	台	1	307.71	307.71	
33	B001	扎带	1、扎带	把	1	20.00	20.00	
34	030408001007	电力电缆5×25mm2	1.电力电缆5×25mm2	m	1	150.00	150.00	
35	B002	卡箍	1、卡箍	个	1	8.20	8.20	
36	B003	不锈钢插销	1、不锈钢插销	个	1	45.00	45.00	
37	B004	不锈钢防水钥匙罩	1、不锈钢防水钥匙罩	个	1	120.00	120.00	
本页小计							5633.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采水设施及其构筑物的维修　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价（不含税）	综合合价（不含税）	其中
								暂估价
38	B005	防水电胶布	1、防水电胶布	卷	1	20.00	20.00	
39	B006	接线铝头卡	1.接线铝头卡	个	1	16.00	16.00	
40	030109011002	水泵（扬程60米）	1、水泵（扬程60米）	个	1	720.00	720.00	
		措施项目						
41	031302007001	高层施工增加		项	1			
42	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							756.00	
合　计							17739.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08