

## 工程量清单汇总表

合同段：第2合同段

招清单01表

[illegible]

复核:



# 工程量清单

建设项目名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 2 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第200章 路基

| 子目号        | 子目名称            | 单位 | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|------------|-----------------|----|------------|-------|-------|----|
| 202        | 场地清理            |    |            |       |       |    |
| 202-1      | 清理与掘除           |    |            |       |       |    |
| 202-1-1    | 清理现场            | m2 | 433330.000 |       |       |    |
| 202-1-2    | 砍伐树木            | 棵  | 16537.000  |       |       |    |
| 202-1-3    | 挖除树根            | 棵  | 16537.000  |       |       |    |
| 202-1-5    | 挖竹根             | m3 | 4965.000   |       |       |    |
| 202-2      | 挖除旧路面           |    |            |       |       |    |
| 202-2-1    | 挖除水泥混凝土路面       |    |            |       |       |    |
| 202-2-1-20 | 挖除230mm厚水泥混凝土路面 | m2 | 3878.000   |       |       |    |
| 202-2-4    | 挖除各类稳定土基层       |    |            |       |       |    |
| 202-2-4-27 | 挖除300mm厚稳定土基层   | m2 | 2839.000   |       |       |    |
| 202-3      | 拆除结构物           |    |            |       |       |    |
| 202-3-3    | 拆除砖、石及其他砌体结构    | m3 | 24.000     |       |       |    |
| 203        | 挖方路基            |    |            |       |       |    |
| 203-1      | 路基挖方            |    |            |       |       |    |
| 203-1-1    | 挖土方             | m3 | 210800.300 |       |       |    |
| 203-1-1-1  | 挖土方（弃土方）        | m3 | 24863.200  |       |       |    |
| 203-1-1-2  | 挖土方（填挖交界路段处理）   | m3 | 46517.100  |       |       |    |
| 203-1-1-3  | 挖土方（高陡路基处理工程）   | m3 | 13284.000  |       |       |    |
| 203-1-2    | 挖石方             | m3 |            |       |       |    |
| 203-1-2-1  | 挖石方（利用石方开挖运）    | m3 | 331596.200 |       |       |    |
| 203-1-2-2  | 挖石方（路基）         | m3 | 302219.000 |       |       |    |
| 203-1-4    | 挖淤泥             | m3 | 9782.000   |       |       |    |
| 203-2      | 改河、改渠、改路挖方      |    |            |       |       |    |
| 203-2-1    | 挖土方             | m3 | 5887.000   |       |       |    |
| 203-2-2    | 挖石方             | m3 | 1073.000   |       |       |    |
| 204        | 填方路基            |    |            |       |       |    |
| 204-1      | 路基填筑            |    |            |       |       |    |
| 204-1-1    | 挖换填土            | m3 | 15969.000  |       |       |    |
| 204-1-2    | 利用土方            | m3 | 167132.100 |       |       |    |
| 204-1-3    | 利用石方            | m3 | 364241.000 |       |       |    |
| 204-1-7    | 结构物台背回填         |    |            |       |       |    |
| 204-1-7-1  | 回填石屑            | m3 | 11676.100  |       |       |    |
| 204-1-7-4  | 回填粗粒土           | m3 | 55613.600  |       |       |    |
| 204-1-8    | 锥坡及台前溜坡填土       | m3 | 965.000    |       |       |    |
| 204-1-11   | 换填碎石            | m3 | 41979.000  |       |       |    |
| 204-1-12   | 利用隧道弃渣填筑        | m3 | 49803.000  |       |       |    |
| 204-1-13   | 换填土             | m3 |            |       |       |    |
| 204-1-13-1 | 换填粗粒土           | m3 | 9781.500   |       |       |    |
| 205        | 特殊地区路基处理        |    |            |       |       |    |
| 205-1      | 软土地基处理          |    |            |       |       |    |
| 205-1-15   | 土工格栅            |    |            |       |       |    |

编制：

复核：

# 工程量清单

建设项目名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 3 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第200章 路基

| 子目号        | 子目名称           | 单位 | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|------------|----------------|----|------------|-------|-------|----|
| 205-1-15-2 | 双向格栅           | m2 | 56690.000  |       |       |    |
| 205-1-24   | 冲击碾压           |    |            |       |       |    |
| 205-1-24-1 | 5遍             | m2 | 34782.000  |       |       |    |
| 205-1-24-2 | 10遍            | m2 | 3762.000   |       |       |    |
| 205-2      | 滑坡处理           |    |            |       |       |    |
| 205-2-1    | 清除滑坍材料         | m3 | 37631.000  |       |       |    |
| 205-3      | 岩溶洞处理          |    |            |       |       |    |
| 205-3-1    | 岩溶洞回填          |    |            |       |       |    |
| 205-3-1-2  | 回填片石（利用弃石）     | m3 | 40225.000  |       |       |    |
| 205-3-5    | 钢护筒            | kg | 399516.000 |       |       |    |
| 206        | 路基整修           |    |            |       |       |    |
| 206-1      | 整修路拱           | km | 19.575     |       |       |    |
| 206-2      | 整修边坡           | km | 19.575     |       |       |    |
| 207        | 坡面排水           |    |            |       |       |    |
| 207-1      | 边沟             |    |            |       |       |    |
| 207-1-2    | 浆砌片石边沟         | m3 | 9350.900   |       |       |    |
| 207-1-5    | 现浇混凝土边沟        |    |            |       |       |    |
| 207-1-5-6  | C30现浇混凝土       | m3 | 2.600      |       |       |    |
| 207-2      | 排水沟            |    |            |       |       |    |
| 207-2-1    | 浆砌片石排水沟        | m3 | 2194.100   |       |       |    |
| 207-2-2-1  | 浆砌片石平台及排水沟     | m3 | 4149.000   |       |       |    |
| 207-2-3    | 混凝土预制块排水沟      |    |            |       |       |    |
| 207-2-3-4  | C20混凝土预制块      | m3 | 233.000    |       |       |    |
| 207-3      | 截水沟            |    |            |       |       |    |
| 207-3-1    | 浆砌片石截水沟        | m3 | 7239.100   |       |       |    |
| 207-4      | 急流槽或跌水         |    |            |       |       |    |
| 207-4-1    | 浆砌片石急流槽        | m3 | 2023.960   |       |       |    |
| 207-4-3    | 混凝土预制块急流槽      |    |            |       |       |    |
| 207-4-3-4  | C20混凝土预制块      | m3 | 0.430      |       |       |    |
| 207-4-4    | 现浇混凝土急流槽       |    |            |       |       |    |
| 207-4-4-3  | C15现浇混凝土       | m3 | 13.530     |       |       |    |
| 207-4-4-4  | C20现浇混凝土       | m3 | 5.600      |       |       |    |
| 207-5      | 路基盲（渗）沟        |    |            |       |       |    |
| 207-5-1    | 碎石料盲（渗）沟       | m3 | 122.200    |       |       |    |
| 207-9      | 边沟、排水沟盖板       |    |            |       |       |    |
| 207-9-1    | 盖板钢筋           | kg | 174.000    |       |       |    |
| 207-9-6    | 盖板C30混凝土       | m3 | 1.100      |       |       |    |
| 207-10     | 路基排水管          |    |            |       |       |    |
| 207-10-3   | 塑料软式透水管        |    |            |       |       |    |
| 207-10-3-3 | Φ 150mm塑料软式透水管 | m  | 678.000    |       |       |    |
| 207-13     | 跌水井            |    |            |       |       |    |
| 207-13-1   | 跌水井孔径1-1.0m    | 座  | 6.000      |       |       |    |

编制：

复核：

## 工程量清单

合同段：第2合同段

第 4 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第200章 路基

[illegible]

复核:

复核:

# 工程量清单

建设工程名称: 国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段: 第2合同段

编制范围: K445+700~K465+275

第 5 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第300章 路面

| 子目号             | 子目名称                                  | 单位 | 数量         | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-----------------|---------------------------------------|----|------------|--------|--------|----|
| 302             | 垫层                                    |    |            |        |        |    |
| 302-1           | 垫层                                    |    |            |        |        |    |
| 302-1-1         | 碎石垫层                                  |    |            |        |        |    |
| 302-1-1-1       | 厚150mm以内                              | m2 | 58296.400  |        |        |    |
| 304             | 水泥稳定土底基层、基层                           |    |            |        |        |    |
| 304-1           | 水泥稳定土底基层、基层                           |    |            |        |        |    |
| 304-1-1         | 水泥含量3%稳定碎石底基层                         |    |            |        |        |    |
| 304-1-1-2       | 厚180mm                                | m2 | 198262.000 |        |        |    |
| 304-1-3         | 5%水泥稳定级配碎石基层                          |    |            |        |        |    |
| 304-1-3-2       | 厚180mm                                | m2 | 198262.000 |        |        |    |
| 306             | 级配碎(砾)石底基层                            |    |            |        |        |    |
| 306-1           | 级配碎石底基层                               |    |            |        |        |    |
| 306-1-2         | 厚180mm                                | m2 | 4403.900   |        |        |    |
| 310             | 沥青表面处治、封层及其他面层                        |    |            |        |        |    |
| 310-2           | 封层                                    |    |            |        |        |    |
| 310-2-6         | 改性乳化沥青封层                              | m2 | 191431.000 |        |        |    |
| 310-7           | 天然砂砾面层                                |    |            |        |        |    |
| 310-7-3         | 厚150mm                                | m2 | 130.000    |        |        |    |
| 312             | 水泥混凝土面板                               |    |            |        |        |    |
| 312-1           | 普通水泥混凝土面板                             |    |            |        |        |    |
| 312-1-3         | 厚200mm面板(人工铺筑-C40混凝土, 抗弯拉强度不小于5.0Mpa) | m2 | 708.000    |        |        |    |
| 312-1-7         | 厚250mm面板(C40混凝土, 抗弯拉强度不小于5.0Mpa)      | m2 | 176175.000 |        |        |    |
| 312-2           | 混凝土路面钢筋                               |    |            |        |        |    |
| 312-2-3         | HPB300                                | kg | 285124.000 |        |        |    |
| 312-2-4         | HRB400                                | kg | 185494.500 |        |        |    |
| 313             | 培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石                |    |            |        |        |    |
| 313-1           | 培土路肩                                  | m3 | 2287.300   |        |        |    |
| 313-3           | 现浇混凝土加固土路肩                            |    |            |        |        |    |
| 313-3-6         | 现浇C40混凝土加固土路肩                         | m3 | 2982.500   |        |        |    |
| 313-6           | 混凝土路缘石                                |    |            |        |        |    |
| 313-6-1         | 预制块混凝土路缘石                             |    |            |        |        |    |
| 313-6-1-2       | C20混凝土                                | m3 | 99.700     |        |        |    |
| 清单 第300章 合计 人民币 |                                       |    |            |        |        |    |

编制:

复核:

# 工程量清单

建设工程名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 6 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

| 子目号         | 子目名称                                           | 单位 | 数量         | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-------------|------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|----|
| 403         | 钢筋                                             |    |            |        |        |    |
| 403-1       | 基础钢筋 (包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等)                |    |            |        |        |    |
| 403-1-1     | 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)                           | kg | 25000.300  |        |        |    |
| 403-1-2     | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400)                           | kg | 332224.100 |        |        |    |
| 403-2       | 下部结构钢筋 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)                  |    |            |        |        |    |
| 403-2-1     | 光圆钢筋 (HPB235、HPB300)                           | kg | 1483.000   |        |        |    |
| 403-2-2     | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400)                           | kg | 467178.100 |        |        |    |
| 403-3       | 上部结构钢筋 (包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等)          |    |            |        |        |    |
| 403-3-2     | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400)                           | kg | 745412.600 |        |        |    |
| 403-4       | 附属结构钢筋 (包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等) |    |            |        |        |    |
| 403-4-2     | 带肋钢筋 (HRB335、HRB400)                           | kg | 80511.000  |        |        |    |
| 404         | 基础挖方及回填                                        |    |            |        |        |    |
| 404-1       | 干处挖土方                                          | m3 | 1085.500   |        |        |    |
| 404-3       | 干处挖石方                                          | m3 | 186.800    |        |        |    |
| 405         | 钻孔灌注桩                                          |    |            |        |        |    |
| 405-1       | 陆上钻孔灌注桩                                        |    |            |        |        |    |
| 405-1-1     | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩                                |    |            |        |        |    |
| 405-1-1-3   | 桩径120cm                                        | m  | 100.000    |        |        |    |
| 405-1-1-4   | 桩径130cm                                        | m  | 85.010     |        |        |    |
| 405-1-1-5   | 桩径140cm                                        | m  | 30.000     |        |        |    |
| 405-1-1-7   | 桩径160cm                                        | m  | 200.000    |        |        |    |
| 405-1-1-9   | 桩径180cm                                        |    |            |        |        |    |
| 405-1-1-9-1 | 桩径180cm                                        | m  | 152.000    |        |        |    |
| 405-1-1-9-2 | 桩径180cm (砂土)                                   | m  | 50.000     |        |        |    |
| 405-4-1-13  | 桩径220cm                                        | m  | 660.000    |        |        |    |
| 410         | 结构混凝土工程                                        |    |            |        |        |    |
| 410-1       | 混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台、基础系梁,但不包括桩基和沉井)              |    |            |        |        |    |
| 410-1-2     | C20混凝土                                         | m3 | 13.200     |        |        |    |
| 410-1-4     | C30混凝土                                         | m3 | 114.200    |        |        |    |
| 410-1-6     | C40混凝土                                         | m3 | 1360.000   |        |        |    |
| 410-2       | 混凝土下部结构 (包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等)                 |    |            |        |        |    |
| 410-2-5     | C35混凝土                                         | m3 | 522.380    |        |        |    |
| 410-2-6     | C40混凝土                                         | m3 | 1888.000   |        |        |    |
| 410-3       | 现浇混凝土上部结构                                      |    |            |        |        |    |
| 410-3-8     | C50混凝土                                         | m3 | 52.500     |        |        |    |
| 410-6       | 现浇混凝土附属结构                                      |    |            |        |        |    |
| 410-6-2     | C20混凝土                                         | m3 | 57.700     |        |        |    |
| 410-6-4     | C30混凝土                                         | m3 | 306.400    |        |        |    |
| 410-6-8     | C50混凝土                                         | m3 | 3.470      |        |        |    |

编制:

复核:

# 工程量清单

建设工程名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 7 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

| 子目号         | 子目名称                     | 单位 | 数量         | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-------------|--------------------------|----|------------|--------|--------|----|
| 411         | 预应力混凝土工程                 |    |            |        |        |    |
| 411-5       | 后张法预应力钢绞线                | kg | 193015.600 |        |        |    |
| 411-9       | 现浇预应力混凝土上部结构             |    |            |        |        |    |
| 411-9-6     | 现浇预应力C55混凝土              | m3 | 2848.730   |        |        |    |
| 411-10      | 预制安装预应力混凝土上部结构           |    |            |        |        |    |
| 411-10-4    | 预应力混凝土上部结构 (含预制、运输、安     |    |            |        |        |    |
| 411-10-4-3  | 预应力混凝土小箱梁                | m3 | 596.590    |        |        |    |
| 415         | 桥面铺装                     |    |            |        |        |    |
| 415-2       | 水泥混凝土桥面铺装                |    |            |        |        |    |
| 415-2-1     | 普通水泥混凝土桥面铺装              |    |            |        |        |    |
| 415-2-1-1   | 普通水泥混凝土桥面铺装 (按体积计)       |    |            |        |        |    |
| 415-2-1-1-4 | C40混凝土                   | m3 | 521.800    |        |        |    |
| 415-3       | 桥面防水层                    |    |            |        |        |    |
| 415-3-4     | 无机分子防水涂料                 | m2 | 447.000    |        |        |    |
| 416         | 桥梁支座                     |    |            |        |        |    |
| 416-1       | 矩形板式橡胶支座                 |    |            |        |        |    |
| 416-1-2     | 矩形板式橡胶支座 (按个分型号计)        |    |            |        |        |    |
| 416-1-2-1   | GJZ350*450*99型矩形板式橡胶支座   | 个  | 40.000     |        |        |    |
| 416-1-2-2   | 100*20*2cm橡胶缓冲块 (按个分型号计) | 块  | 22.000     |        |        |    |
| 416-4       | 盆式支座                     |    |            |        |        |    |
| 416-4-3     | 支座反力5000KN               | 个  | 4.000      |        |        |    |
| 417         | 桥梁接缝和伸缩装置                |    |            |        |        |    |
| 417-2       | 模数式伸缩装置                  |    |            |        |        |    |
| 417-2-1     | 伸缩量80mm                  | m  | 20.400     |        |        |    |
| 417-2-5     | 伸缩量160mm                 | m  | 18.200     |        |        |    |
| 418         | 桥梁防排水处理                  |    |            |        |        |    |
| 418-1       | 排水管                      |    |            |        |        |    |
| 418-1-2     | PVC-U管                   |    |            |        |        |    |
| 418-1-2-3   | 直径Φ150mmPVC-U管           | m  | 892.800    |        |        |    |
| 418-2       | 桥面排水构造物                  |    |            |        |        |    |
| 418-2-2     | 铸铁排水格栅                   | 个  | 170.000    |        |        |    |
| 422         | 涵洞及通道涵分部工程               |    |            |        |        |    |
| 422-1       | 涵基开挖                     | m3 | 18856.500  |        |        |    |
| 422-2       | 涵洞基础垫层                   |    |            |        |        |    |
| 422-2-1     | 砂砾垫层                     | m3 | 655.500    |        |        |    |
| 422-2-2     | 碎石垫层                     | m3 | 1644.000   |        |        |    |
| 422-3       | 涵管、涵身混凝土基础               |    |            |        |        |    |
| 422-3-2     | C20混凝土                   | m3 | 1030.350   |        |        |    |
| 422-3-4     | C30混凝土                   | m3 | 2331.800   |        |        |    |
| 422-5       | 基础钢筋                     | kg | 136409.000 |        |        |    |
| 422-6       | 涵洞洞口基础                   |    |            |        |        |    |
| 422-6-1     | 洞口混凝土基础                  |    |            |        |        |    |

编制：

复核：

## 工程量清单

建设项目名称: 国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围: K445+700~K465+275

第 8 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第400章 桥梁、涵洞工程

[illegible]

编制：

复核:

# 工程量清单

建设项目名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 9 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第500章 隧道

| 子目号       | 子目名称               | 单位 | 数量        | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|-----------|--------------------|----|-----------|--------|--------|----|
| 502       | 洞口与明洞工程            |    |           |        |        |    |
| 502-1     | 洞口、明洞开挖            |    |           |        |        |    |
| 502-1-1   | 土方                 | m3 | 2388.000  |        |        |    |
| 502-1-2   | 石方                 | m3 | 1588.000  |        |        |    |
| 502-2     | 洞口明洞防水与排水          |    |           |        |        |    |
| 502-2-3   | 现浇混凝土沟槽            |    |           |        |        |    |
| 502-2-3-3 | C20混凝土现浇沟槽         | m3 | 219.800   |        |        |    |
| 502-2-7-1 | PVC排水管 (Φ80mmPVC管) | m  | 689.100   |        |        |    |
| 502-2-7-1 | PVC排水管 (Φ80mmPVC管) | m  | 689.100   |        |        |    |
| 502-2-7-2 | Φ80mm排水软管          | m  | 1292.000  |        |        |    |
| 502-3     | 洞口坡面防护             |    |           |        |        |    |
| 502-3-2   | 喷射混凝土              |    |           |        |        |    |
| 502-3-2-2 | C25喷射混凝土           | m3 | 36.700    |        |        |    |
| 502-3-3   | 植草                 |    |           |        |        |    |
| 502-3-3-2 | 三维网植草              | m2 | 225.700   |        |        |    |
| 502-3-4   | 锚杆                 | kg | 2212.400  |        |        |    |
| 502-3-6   | 钢筋 (网)             | kg | 723.800   |        |        |    |
| 502-4     | 洞门建筑               |    |           |        |        |    |
| 502-4-1   | 洞门建筑混凝土            |    |           |        |        |    |
| 502-4-1-3 | C20混凝土洞门建筑         | m3 | 114.200   |        |        |    |
| 502-4-1-5 | C30防水混凝土洞门建筑       | m3 | 113.900   |        |        |    |
| 502-4-3   | 洞门建筑钢筋             | kg | 8200.700  |        |        |    |
| 502-5     | 明洞衬砌               |    |           |        |        |    |
| 502-5-1   | 衬砌混凝土              |    |           |        |        |    |
| 502-5-1-5 | 防水C30衬砌混凝土         | m3 | 121.600   |        |        |    |
| 502-5-2   | 衬砌钢筋               |    |           |        |        |    |
| 502-5-2-3 | 光圆钢筋 (HPB300)      | kg | 62.000    |        |        |    |
| 502-5-2-4 | 带肋钢筋 (HRB400)      | kg | 10556.200 |        |        |    |
| 502-7     | 洞顶回填               |    |           |        |        |    |
| 502-7-1   | 回填土石方              | m3 | 419.000   |        |        |    |
| 502-7-2   | 回填碎石               | m3 | 17.900    |        |        |    |
| 502-7-3   | 回填浆砌片石             | m3 | 1143.400  |        |        |    |
| 502-7-4   | 回填粘土隔水层            | m3 | 664.400   |        |        |    |
| 502-7-5   | 回填水泥混合土            | m3 | 1665.800  |        |        |    |
| 503       | 洞身开挖               |    |           |        |        |    |
| 503-1     | 洞身开挖               |    |           |        |        |    |
| 503-1-1   | 土方 (V级围岩)          | m3 | 57852.800 |        |        |    |
| 503-2     | 超前支护               |    |           |        |        |    |
| 503-2-1   | 锚杆                 |    |           |        |        |    |
| 503-2-1-3 | Φ22mm药卷锚杆          | m  | 23138.000 |        |        |    |
| 503-2-1-4 | Φ25mm中空注浆锚杆        | m  | 38952.000 |        |        |    |
| 503-2-3   | 管棚                 |    |           |        |        |    |

编制：

复核：

# 工程量清单

建设项目名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 10 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第500章 隧道

| 子目号       | 子目名称              | 单位             | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|-----------|-------------------|----------------|------------|-------|-------|----|
| 503-2-3-1 | Φ108*6mm管棚        | m              | 2380.000   |       |       |    |
| 503-2-4   | 注浆小导管             |                |            |       |       |    |
| 503-2-4-1 | Φ42mm注浆小导管        | m              | 27207.100  |       |       |    |
| 503-2-5   | 型钢                |                |            |       |       |    |
| 503-2-5-1 | 型钢钢架（包括工字钢、槽钢等）   | kg             | 68024.600  |       |       |    |
| 503-2-6   | 超前支护混凝土           |                |            |       |       |    |
| 503-2-6-2 | 超前支护C30混凝土        | m <sup>3</sup> | 35.300     |       |       |    |
| 503-3     | 初期支护              |                |            |       |       |    |
| 503-3-2   | 喷射混凝土             |                |            |       |       |    |
| 503-3-2-2 | C25喷射混凝土          | m <sup>3</sup> | 5569.900   |       |       |    |
| 503-3-3   | 注浆锚杆              |                |            |       |       |    |
| 503-3-3-2 | Φ25mm中空注浆锚杆       | m              | 23103.000  |       |       |    |
| 503-3-4   | 锚杆                |                |            |       |       |    |
| 503-3-4-2 | Φ22mm药卷锚杆         | m              | 14410.000  |       |       |    |
| 503-3-5   | 钢筋网               | kg             | 52435.800  |       |       |    |
| 503-3-8   | 型钢                |                |            |       |       |    |
| 503-3-8-1 | 型钢钢架（包括工字钢、槽钢等）   | kg             | 921215.400 |       |       |    |
| 504       | 洞身衬砌              |                |            |       |       |    |
| 504-1     | 洞身衬砌              |                |            |       |       |    |
| 504-1-2   | 衬砌防水混凝土           |                |            |       |       |    |
| 504-1-2-3 | C30混凝土            | m <sup>3</sup> | 6311.500   |       |       |    |
| 504-1-4   | 钢筋                |                |            |       |       |    |
| 504-1-4-3 | 光圆钢筋（HPB300）      | kg             | 32292.500  |       |       |    |
| 504-1-4-4 | 带肋钢筋（HRB400）      | kg             | 685843.400 |       |       |    |
| 504-2     | 仰拱、铺底混凝土          |                |            |       |       |    |
| 504-2-1   | 仰拱、铺底混凝土          |                |            |       |       |    |
| 504-2-1-1 | C15片石混凝土          | m <sup>3</sup> | 3250.800   |       |       |    |
| 504-2-1-3 | C20混凝土            | m <sup>3</sup> | 43.900     |       |       |    |
| 504-2-1-6 | C30防水混凝土          | m <sup>3</sup> | 2736.900   |       |       |    |
| 504-3     | 边沟、电缆沟混凝土         |                |            |       |       |    |
| 504-3-1   | 边沟、电缆沟混凝土         |                |            |       |       |    |
| 504-3-1-4 | C30混凝土            | m <sup>3</sup> | 584.300    |       |       |    |
| 504-3-2   | 钢筋                | kg             | 21307.000  |       |       |    |
| 504-3-6   | 钢盖板               | kg             | 2314.000   |       |       |    |
| 504-5     | 洞内路面              |                |            |       |       |    |
| 504-5-1   | 洞内混凝土路面           |                |            |       |       |    |
| 504-5-1-7 | 厚25cm洞内路面混凝土      | m <sup>2</sup> | 4780.400   |       |       |    |
| 504-5-2   | 光圆钢筋（HPB300）      | kg             | 743.800    |       |       |    |
| 504-5-3   | 带肋钢筋（HRB400）      | kg             | 1130.300   |       |       |    |
| 504-5-4   | 混凝土基层及整平层         |                |            |       |       |    |
| 504-5-4-1 | 路面混凝土基层及整平层（按体积计） | m <sup>3</sup> | 717.060    |       |       |    |
| 505       | 防水与排水             |                |            |       |       |    |

编制：

复核：

## 工程量清单

建设项目名称: 国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围: K445+700~K465+275

第 11 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第500章 隧道

[illegible]

编制:

复核:

# 工程量清单

建设项目名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围：K445+700~K465+275

第 12 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第600章 交通安全设施

| 子目号        | 子目名称               | 单位 | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|------------|--------------------|----|------------|-------|-------|----|
| 602        | 护栏                 |    |            |       |       |    |
| 602-1      | 混凝土护栏              |    |            |       |       |    |
| 602-1-1    | 现浇混凝土护栏            |    |            |       |       |    |
| 602-1-1-1  | 护栏现浇混凝土钢筋          | kg | 153175.900 |       |       |    |
| 602-1-1-4  | C30现浇混凝土           | m3 | 2063.400   |       |       |    |
| 602-1-1-5  | 140镀锌钢管            | kg | 30442.000  |       |       |    |
| 602-2      | 单面波形梁钢护栏           |    |            |       |       |    |
| 602-2-1    | 路侧单面波形梁钢护栏         |    |            |       |       |    |
| 602-2-1-2  | Gr-A-2E            | m  | 8595.000   |       |       |    |
| 602-2-1-7  | Gr-SB-2E           | m  | 1931.000   |       |       |    |
| 602-2-1-11 | AT1-2              | m  | 2469.000   |       |       |    |
| 604        | 道路交通标志             |    |            |       |       |    |
| 604-1      | 单柱式交通标志            |    |            |       |       |    |
| 604-1-1    | Φ800mm             | 个  | 23.000     |       |       |    |
| 604-1-2    | Φ800+△900mm        | 个  | 3.000      |       |       |    |
| 604-1-3    | 2Φ800mm            | 个  | 4.000      |       |       |    |
| 604-1-4    | 八边形（D=800mm）       | 个  | 13.000     |       |       |    |
| 604-1-5    | △900mm             | 个  | 31.000     |       |       |    |
| 604-1-6    | 2△900mm            | 个  | 1.000      |       |       |    |
| 604-1-7    | 2*400*600mm        | 个  | 148.000    |       |       |    |
| 604-1-8    | 2000*1000mm        | 个  | 8.000      |       |       |    |
| 604-1-9    | 1350*660+800*400mm | 个  | 2.000      |       |       |    |
| 604-1-10   | 1250*720+1350*660  | 个  | 10.000     |       |       |    |
| 604-1-11   | 400*600mm          | 个  | 10.000     |       |       |    |
| 604-1-12   | 520*320mm          | 个  | 4.000      |       |       |    |
| 604-1-13   | 公路用凸面镜             | 个  | 7.000      |       |       |    |
| 604-5      | 单悬臂式交通标志           |    |            |       |       |    |
| 604-5-1    | Φ800mm             | 个  | 2.000      |       |       |    |
| 604-5-2    | 2400*3300mm        | 个  | 4.000      |       |       |    |
| 604-5-3    | 3400*2600mm        | 个  | 11.000     |       |       |    |
| 604-7      | 悬挂（附着）式交通标志        |    |            |       |       |    |
| 604-7-1    | Φ800mm             | 个  | 2.000      |       |       |    |
| 604-8      | 里程标                |    |            |       |       |    |
| 604-8-1    | 里程标（路基段）           | 个  | 40.000     |       |       |    |
| 604-9      | 公路界碑               | 个  |            |       |       |    |
| 604-9-1    | 建筑控制区界桩            | 个  | 196.000    |       |       |    |
| 604-9-2    | 建筑控制区标桩            | 个  | 80.000     |       |       |    |
| 604-9-3    | 道口标柱               | 根  | 24.000     |       |       |    |
| 604-10     | 百米标                |    |            |       |       |    |
| 604-10-2   | 百米标（附着混凝土护栏 上）     | 个  | 43.000     |       |       |    |
| 604-10-5   | 百米桩                | 个  | 309.000    |       |       |    |
| 604-11     | 防撞桶                |    |            |       |       |    |

编制：

复核：



## 工程量清单

建设项目名称：国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围: K445+700~K465+275

第 14 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第700章 绿化及环境保护设施

[illegible]

编制:

复核:

## 工程量清单

建设项目名称: 国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程

合同段：第2合同段

编制范围: K445+700~K465+275

第 15 页 共 15 页

招清单01-1表

## 工程量清单 第900章 附属区房建工程

[illegible]

编制:

复核: